

关于切实做好夏季高温、汛期建筑施工安全生产管理 工作的通知

各部、室、办、分公司、项目部：

现已进入夏季高温、汛期施工，气候复杂多变，持续高温、暴雨、雷电等灾害性天气将给建筑施工安全生产带来不利影响。为加强建设工程夏季施工和汛期安全生产工作，增强防灾自救意识与抗风险能力，预防安全事故的发生，确保生命财产安全，现将我单位建设工程汛期和夏季施工安全生产工作有关事项通知如下：

一、提高认识，加强组织领导

各项目必须充分认识汛期和夏季建筑施工安全生产的重要性，制定切实、有效的汛期和夏季施工技术措施和安全防范措施，加强安全生产知识的宣传和教育，认真开展事故隐患大排查，定期开展施工安全生产大检查，及时消除事故隐患，确保建设项目安全生产形势的平稳。

二、突出重点，确保措施落实

（一）加强施工现场防汛抗台工作

1、各项目部要确保防汛防台领导小组、工作队伍、防范措施和应急物资“四个到位”，完善相关预案制度。在汛期季节，各项目部要密切关注气象和水文变化，及时收听收看媒体发布的台风、暴雨、大风、雷电等气象灾害预警信息，根据气象和水文变化情况及时做好防范工作。

2、各项目部要加强汛期季节的 24 小时值班、巡检管理工作，遇有可能影响施工安全、人员安全的气象和水文变化时，反应要迅速高效并立即启动应急预案，及时消除事故隐患。

3、台风暴雨来临前，各项目部应加强对脚手架、起重机械设备的基础、附件、拉结等涉及结构稳定的关键设施进行监控，同时要对工地高压线防护架、基坑支护等危险部位进行专项检查，发现隐患要立即整改。

4、对正处于基坑施工阶段的工地，基坑四周防护栏杆必须坚实可靠，排水设施齐全，要特别注意土体的稳定性，发现土体裂缝及坍塌预兆的要及时采取有效应急措施，防止事故发生。基坑尚未回填的工程，在基坑上沿距坑边 1.5 米处沿基坑四周修一道排水沟，确保基坑外部雨水能够通畅排走，避免倒灌至基坑。在坑底沿坡脚四周应修排水沟和集水坑，配置排污泵，积水时及时排清。已回填完的基坑，应保证内高外低，使雨水能及时排走。

5、加强临时设施的安全管理。要对施工现场的宿舍、办公室、仓库、围墙等临时设施进行一次全面的安全检查，发现隐患要立即采取措施，该加固的要进行加固，对不能保证人身安全的，要及时撤离人员并予以拆除，防止坍塌事故的发生。

6、台风暴雨影响期间，一律停止施工作业，切断电源，各项目部要严密监控工地围墙、基坑支护、起重机械设备等安全状况以及现场排水情况，采取相应的防风加固等安全防护措施，防止发生围墙倒

塌、基坑坍塌、设备倾覆、触电等重大安全事故和现场大面积积水，发现重大险情，要立即采取措施，并及时向有关部门报告。

7、加强雷雨天气的防雷击管理工作。做好雷雨多发季节的现场防雷工作，特别是在周围没有高大建筑物的区域内施工时，必须安装可靠的防雷装置，外脚手架、垂直起重机械设备和在建工程必须按规定做好避雷接地，施工机械和照明装置应做好保护接零。雷电发生时，严禁携带金属物体在露天行走，严禁靠近电器设备，严禁人员停留空旷地带、电线杆和高压电线下。

8、各项目部要加强对位于学校、医院、集贸市场、城区人行道路边等人口密集地段的施工现场的安全检查，对存在隐患的，要立即采取整改措施，对不能保证人身安全的，要坚决对危险源予以拆除，以防止发生坍塌和坠物伤人事故的发生。

9、加强灾害天气复工之前安全管理工作。台风暴雨汛期过后，复工之前，各项目部要组织人员对施工现场进行一次全面检查，消除安全隐患，保证施工现场各类设施设备处于安全状态，确保安全复工。

（二）加强夏季安全生产管理工作

1、做好防暑降温工作。合理安排工作时间，采取‘做两头、歇中间’的方法，严格控制加班加点，气温达到 35 度以上时，中午 11 点至下午 4 点不得在阳光直射下工作，气温达到 38 度及以上时，原则上要停工，确需加班的，应采取切实有效的防暑降温措施，并安排管理人员跟班作业；高温作业场所要采取有效的通风、散热、降温措施，对年龄大、身体素质差、不适应高温作业的人员要及时调换岗位，

保证生产安全；严禁以下三类人员进入施工现场从事建筑施工作业：一是 18 周岁以下人员；二是 60 周岁以上男性；三是 50 周岁以上女性，严禁 55 周岁（含）以上男性，45 周岁（含）以上女性，进入施工现场从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者影响身体健康的以及危险性、风险性较高的特种作业；施工现场要改善劳动条件，供应清凉饮料和洁净用水，配备急救药品；根据住宿条件，合理安排职工宿舍，做到清凉、通风，有条件的应当配备空调，保证施工人员有良好的休息环境。

2、做好环境卫生管理，做好卫生防疫工作，对生活垃圾和污水要及时清运和排除，防止蚊蝇孳生。同时加大食堂和食品卫生管理力度，食堂必须具备卫生许可证，炊事人员必须持有健康证，食品的采购、洗涤、烹制及储存要执行有关食品卫生制度，严禁采购变质食品，防止食物中毒，液化气罐单独设置存放间，保持通风良好，防止暴晒，严禁靠近明火或温度较高的地方。

3、做好防火安全工作。严格动火审批和监护制度，焊割作业前要事先清理现场周围可燃物，防止金属熔融、火花四溅引起燃烧事故，外墙电焊作业应设置接火斗。对油漆、氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品严禁暴晒，同时应按规定分类存放到危险物品仓库，并与火源及生活区、办公区保持安全距离，还应设置醒目的禁火标志，并按规定配备消防器材。

（三）开展汛期和夏季施工安全的专项检查

各项目部应对在建工程进行一次全面自查自纠，检查重点包括：
施工现场防汛抗台工作措施落实情况；夏季防暑降温和环境卫生管理
工作措施落实情况；消防安全措施落实情况；高支模、深基坑、起重
机械设备等危险性较大分部分项工程安全措施落实情况。

河南省大成建设工程有限公司

二〇二四年四月十七日

